



COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40
Fax 091 946 34 48
Sito www.mezzovico-vira.ch

Funzionario Pietro Pacati
E-mail pietro.pacati@mezzovico-vira.ch

Allegato xx

Alle/ai Consigliere/i comunali di Mezzovico-Vira

6805 Mezzovico-Vira, 6 giugno 2023
Ris. Mun. 218

Risposta del Municipio all'interpellanza dei Consiglieri comunali Riccardo Alberti e Damiano Jarmorini "Caduta sassi a Vira"

Egregi Signori,
sulla scorta dell'interpellanza sopra indicata, prendiamo posizione sul contenuto della stessa.

Nel merito dei singoli quesiti esponiamo quanto segue.

Domanda 1 – Che lavori vanno ancora eseguiti per mettere in sicurezza la strada?

Risposta 1 – Nel corso del mese di aprile del 2022, ci è stata segnalata una situazione di potenziale pericolo di franamento del versante roccioso situato nelle immediate adiacenze del cimitero di Vira. Dopo immediato sopralluogo e accertata l'effettiva instabilità del versante, si è preso contatto con il geologo Urs Luechinger il quale, dopo averci dato le necessarie indicazioni sulle misure d'urgenza da approntare, dopo conferimento del mandato da parte del Comune di Mezzovico-Vira, ha allestito un progetto di risanamento. La messa in sicurezza del versante, costituita dalla rimozione della massa rocciosa instabile e dalla stabilizzazione di quella sottostante, è stata ultimata nel corso del mese di giugno 2022. Le opere di completamento che avremmo inteso realizzare nell'immediato e che illustreremo in seguito, hanno trovato il disaccordo da parte del proprietario del fondo no. 1048 il quale ha chiesto misure d'intervento più importanti rispetto a quelle da noi prospettate.

La strada ad oggi è in sicurezza ma mancano ancora alcune opere che ne completino l'intervento quali:

- chiusura muro in pietra prossimo alla sommità dello sperone roccioso (parzialmente demolito/franato in occasione dell'evento di distacco della roccia) con ricostruzione e stabilizzazione della testata dello stesso;
- rivestimento del blocco di fondazione in cemento armato (CA), realizzato per consolidare il sovrastante muro in sasso, con l'impiego di pietre in modo da nascondere l'elemento oggi avulso dal contesto così da meglio integrare, dal profilo paesaggistico, il manufatto;
- in considerazioni dei continui franamenti verificatisi dopo il primo intervento urgente di messa in sicurezza, si è valutato, in collaborazione con il nostro geologo, la posa/continuazione di una rete di ancoraggio per evitare che frammenti/piccoli blocchi di roccia possano raggiungere la sottostante strada comunale.

Trattandosi di lavori che vanno realizzati su un sedime privato, in data 30 gennaio 2023 abbiamo sollecitato il proprietario il nulla osta a procedere secondo quanto in precedenza descritto e formalmente proposto. In data 1° giugno 2023 è giunta una contro proposta di parte del proprietario del fondo no. 1048, i cui contenuti sono in fase di verifica in collaborazione con il nostro geologo.

Domanda 2 – È possibile sapere le tempistiche di eventuali lavori?

Risposta 2 – Le tempistiche sono vincolate dalle ulteriori discussioni che saranno instaurate con il proprietario del fondo interessato sopra, dopo aver verificato la loro perizia di parte recentemente consegnataci.

Domanda 3 – Il Municipio ha altro da aggiungere sul tema?

Risposta 3 – Nessuna osservazione da aggiungere.

A disposizione per ulteriori ragguagli vogliate prendere atto di quanto sopra e gradire cordiali saluti.

Il Municipio